



План шахты и машинного помещения

В-В (1) Вариант 1




План шахты и машинного помещения


В-В (1) Вариант 2

 $\Gamma(1:10)$


- Для внутреннего управления - у каждой погрузочной площадки.
- Для переключения на наружное управление с основной погрузочной площадки - на всех погрузочных площадках кроме основной.

 $\Gamma(1:10)$

- Для переключения на наружное управление с основной погрузочной площадки- на основной погрузочной площадке.
- Для переключения на наружное управление со всех погрузочных площадок- на всех остановках.



Оста- новок	2	3;4	5;6	7;8
Щ, мм	212	260	298	366



Б-Б (1:20)





Таблица 1

Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки				
Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечания	
P1	27500		Нагрузки на опоры балок верхних блоков	
P1'	29000			
P2	2300		Нагрузки на опоры балок подвески	
P2'	8000			
P3	400		Нагрузки на детали крепления направляющих при посадке кабины на лопатки	
P4	1350			
P5	2700			
P5n	45			На детали крепления направляющих противовеса
P6n	185			
P6*	42000		На пятку направляющих на площадь 100х100	
P7*	19900		На диффер кабины на площадь 250х250	
P8*	23000		На диффер противовеса на площадь 200х200	
P9	25000		Усилия сдвигающее лебедку	
P10	8500		Нагрузки на опоры балок нижних блоков	
P11	25000			
P12	16000			
P13	20000		На закладную деталь с петлей	
G	6200		Вес лебедки	
Расчетная временная нагрузка на пол машинного помещения –800 кг/м² *) Нагрузки действуют одновременно и аварийно. Все нагрузки указаны с учетом коэффициента динамики.				


1. Высота фундаментной плиты под лебедку и, соответственно, размер углубления под нее определяется проектной строительной организацией, исходя из указанных нагрузок и габаритов фундамента в плане.
2. Шахту выполнять для непроходной кабины с выходом на одну сторону или для проходной кабины с выходом на две противоположные стороны (как указано на чертеже), при этом разность отметок остановочных площадок с противоположных сторон шахты допускается равной 0 или не менее 1200 мм.
3. Стены шахты, где укреплены двери, должны быть рассчитаны на удары при закрывании дверей (масса створки 40 кг).
4. При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (обозначены пунктиром) с шагом l не более 3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2500 мм.
5. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы с учетом того, чтобы расстояние между отверстиями по высоте было не менее 1800 мм и не более 2500 мм.
6. В перекрытии над шахтой предусмотреть закладную деталь с петлей для монтажных блоков, используемых при подъеме оборудования.
7. Внутренние размеры кабин в зависимости от конструкции двери кабины и исполнения кабин приведены в таблице 2.
8. В случае необходимости применения противовеса с ловителями (например, при наличии под прямым углом лифта пространства (помещения), доступного для людей, строительное задание необходимо запросить (согласовать) на ОАО "Мозилевлифтмаш" (возможно изменение размеров шахты, увеличиваются нагрузки на детали крепления направляющих противовеса и пол прямых и т.д.).
9. В случае необходимости применения лестницы в прямом.

Таблица 2


Конструкция двери кабины	Исполнение кабины	Внутренние размеры кабин, мм		
		Ширина	Глубина	Высота
Сплошная	непроходная	1000	1430	2000
	проходная			
Решетчатая	непроходная	1000	1500	2000
	проходная			

					АСГ-6.07-001 М/М			
2		186.015313-2026			Лифт грузовой (грузопассажирский) Q=500кг, V=0,5м/с Дверь 850х2000	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Лодях (Подп)		22.05.2026					1:50
Проб.	Городецкий (Подп)		22.05.2026					
Т. контр.						Лист	1	Листов
Э. метр.					ГНБ0505Р	ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ"		
Н. контр.	Лодях (Подп)		22.05.2026			ОЛ НТЦ		
Утв.	Городецкий (Подп)		22.05.2026					


Развертка верхнего этажа шахты с закладными деталями. Вариант 1




План шахты




Развертка типового этажа шахты с закладными деталями. Вариант 1




Ф(1:50)(2)



Ч



1-1




Наружная стена шахты


Таблица 4

Ц*	170	только на основной погрузочной площадке при внутреннем управлении
	80	только на основной погрузочной площадке, при внутреннем управлении с переключением на наружную (Вариант)
Ш*	170	только на основной погрузочной площадке при внутреннем управлении
	125	только на основной погрузочной площадке, при внутреннем управлении с переключением на наружную (Вариант)


Развертка верхнего этажа шахты с закладными деталями. Вариант 2






План шахты



Ф(1:50)(2)



Развертка типового этажа шахты с закладными деталями. Вариант 2



Наружная стена шахты

Таблица 4

Ц*	170	только на основной погрузочной площадке при внутреннем управлении
	80	только на основной погрузочной площадке, при внутреннем управлении с переключением на наружную (Вариант)
Ш*	170	только на основной погрузочной площадке при внутреннем управлении
	125	только на основной погрузочной площадке, при внутреннем управлении с переключением на наружную (Вариант)