




План шахты и машинного помещения
В-В (1:25) (1) Вариант 1



Г(1:10)(1)
-Для внутреннего управления - у каждой погрузочной площадки.
-Для переключения на наружное управление с основной погрузочной площадки - на всех погрузочных площадках кроме основной.



План шахты и машинного помещения
В-В (1:25) (1) Вариант 1



Г(1:10)(1)
-Для переключения на наружное управление с основной погрузочной площадки- на основной погрузочной площадке.
-Для переключения на наружное управление со всех погрузочных площадок- на всех останках.






Таблица 3

Оста-новки	2	3,4	5,6	7,8
Щ, мм	212	260	298	366



И (1:5)




Таблица 2

Конструкция двери кабины	Исполнение кабины	Внутренние размеры кабин, мм		
		Ширина	Глубина	Высота
Сплошная	непроходная	1400	1860	2000
	проходная		1820	
Решетчатая	непроходная	1400	1950	2000
	проходная		2000	

Б-Б (1:25)







Таблица 1

Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки			
Обознач нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечания
P1	40000		Нагрузки на опоры балок верхних блокоб
P1'	69000		
P2	14000		Нагрузки на опоры балок подвески
P2'	5500		
P3	2500		Нагрузки на детали крепления направляющих при посадке кабины на лобители.
P4	1600		
P5	3500		
P5n	75		На детали крепления направляющих противобеса Кратковременные нагрузки
P6n	1390		
P6*	79000		На пять направляющих на площадь 100x150
P7*	46800		На дугер кабины на площадь 200x200
P8*	51700		На дугер противобеса на площадь 200x350
P9	40000		Усилие сдвигающее лебедку
P10	16000		Нагрузки на опоры балок нижних блокоб
P11	40000		
P12	25000		
P13	22000		На закладную деталь с петлей
G	8800		Вес лебедки







Расчетная временная нагрузка на пол машинного помещения –800 кг/м²

*) Нагрузки действуют разновременно и аварийно.

Все нагрузки указаны с учетом коэффициента динамики.

1. Высота фундаментной плиты под лебедку и, соответственно, размер углубления под нее определяется проектной строительной организацией, исходя из указанных наружок и габаритов фундамента в плане.
2. Шахту выполнять для непроходной кабины с выходом на одну сторону или для проходной кабины с выходом на две противоположные стороны (как указано на чертеже), при этом разность отметок остановочных площадок с противоположных сторон шахты допускается равной 0 или не менее 1200 мм.
3. Стены шахты, где укреплены двери, должны быть рассчитаны на удары при закрывании дверей (масса створки 60 кг).
4. При высоте этажа более 4000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (обозначены пунктиром) с шагом l не более 2000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
5. При высоте этажа 5400 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы с учетом того, чтобы расстояние между отверстиями по высоте было не менее 1800 мм и не более 2500 мм.
6. В перекрытии над шахтой предусмотреть закладную деталь с петлей для монтажных блоков, используемых при подъеме оборудования.
7. Внутренние размеры кабин в зависимости от конструкции двери кабины и исполнения кабины приведены в таблице 2.
8. Размеры указанные в скобках и обозначенные знаком ** приведены для кабин с решетчатыми дверями кабины (для стран Таможенного союза).
9. В случае необходимости применения противовеса с ловителями (например, при наличии под приемком лифта пространства (помещения), доступного для людей, строительное задание необходимо запросить (согласовать) на ОАО "Мозилефлифмаш" (возможно изменение размеров шахты, увеличиваются нагрузки на детали крепления направляющих противовеса и пол приемка и т.д.).
10. В случае необходимости применения лестницы в приемке.

						АСГ-6.07-002 М/М			
2		186.015313-2026				Лифт грузовой (грузопассажирский) Q=1000кг, V=0,5м/с Дверь 1250х2000	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.у.	Подп.	Дата					1:50
Разраб.	Лобач	(Подп.)	22.05.2026						
Проб.	Городецкий	(Подп.)	22.05.2026						
Т. контр.									
Э. метр.						Лист	1	Листов	4
Н.контр.	Лобач	(Подп.)	22.05.2026			ГНБ1015Р	ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ"		
Утв.	Городецкий	(Подп.)	22.05.2026				ОЛ НТЦ		




Наружная стена шахты


Таблица 4

Ц*	170	только на основной погрузочной площадке при внутреннем управлении
	80	только на основной погрузочной площадке, при внутреннем управлении с переключением на наружную (Вариант)
Ш*	170	только на основной погрузочной площадке при внутреннем управлении
	125	только на основной погрузочной площадке, при внутреннем управлении с переключением на наружную (Вариант)


Развертка верхнего этажа шахты с закладными деталями. Вариант 2 (1:25)





План шахты (1:25)




Развертка типового этажа шахты с закладными деталями. Вариант 2 (1:25)


$$\Phi(1:50)(2)$$

u



1-



Наружная стена шахты

Таблица 4

Ц*	170	только на основной погрузочной площадке при внутреннем управлении
	80	только на основной погрузочной площадке, при внутреннем управлении с переключением на наружную (Вариант)
Ш*	170	только на основной погрузочной площадке при внутреннем управлении
	125	только на основной погрузочной площадке, при внутреннем управлении с переключением на наружную (Вариант)

ACF-6.07-002 M/M