



Лист
2



Оста- новки	2	3;4	5;6	7;8
Щ, мм	212	260	298	366








Таблица 2

Конструкция двери кабины	Исполнение кабины	Внутренние размеры кабин, мм		
		Ширина	Глубина	Высота
Сплошная	непроходная	1000	1430	2000
	проходная	1000	1500	2000


					АТР-6.07-001 М/М			
2		186.015313-2026			Лифт грузовой (грузопассажирский) Q=500кг, V=0,5м/с Дверь 850x2000	Лит.	Масса	Масштаб
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата					1:50
Разраб.	Лобах	(Подп.)	22.05.2026					
Проб.	Городецкий	(Подп.)	22.05.2026					
Т. контр.						Лист	1/	Листов
Э. метр.					ГНБ0505Р	ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ"		
Н.контр.	Лобах	(Подп.)	22.05.2026			ОЛ НТЦ		
Утв.	Городецкий	(Подп.)	22.05.2026					

Таблица 1


Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки				
Обознач. нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечания	
P1	27500		Нагрузки на опоры балок верхних блокоб	
P1'	29000			
P2	2300		Нагрузки на опоры балок подвески	
P2'	8000			
P3	400		Нагрузки на детали крепления направляющих при посадке кабины на лобители.	
P4	1350			
P5	2700			
P5n	45		На детали крепления направляющих противовеса	Кратковременные нагрузки
P6n	185			
P6*	42000		На пять направляющих на площадь 100x100	Нагрузки на опоры балок нижних блокоб
P7*	19900			
P8*	23000			
P9	25000		Усилие сдвигающее лебедку	
P10	8500			
P11	25000			
P12	16000		На закладную деталь с петлей	
P13	20000			
G	6200		Вес лебедки	
Расчетная временная нагрузка на пол машинного помещения -800 кг/м²				
*) Нагрузки действуют разновременно и аварийно.				
Все нагрузки указаны с учетом коэффициента динамики.				

- Высота фундаментной плиты под лебедку и, соответственно, размер углубления под нее определяется проектной строительной организацией, исходя из указанных нагрузок и габаритов фундамента в плане.
- Шахту выполнять для непроходной кабины с выходом на одну сторону или для проходной кабины с выходом на две противоположные стороны (как указано на чертеже), при этом разность отметок остановочных площадок с противоположных сторон шахты допускается равной 0 или не менее 1200 мм.
- Стены шахты, где укреплены двери, должны быть рассчитаны на удары при закрывании дверей (масса створки 40 кг).
- При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (обозначены пунктиром) с шагом l не более 3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2500 мм.
- При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы с учетом того, чтобы расстояние между отверстиями по высоте было не менее 1800 мм и не более 2500 мм.
- В перекрытии над шахтой предусмотреть закладную деталь с петлей для монтажных блокоб, используемых при подъеме оборудования.
- Кабины лифтов оборудуются сплошными дверями. Для стран Таможенного союза допускается применение раздвижных решетчатых дверей кабины.
- Внутренние размеры кабин в зависимости от конструкции двери кабины и исполнения кабины приведены в таблице 2.
- В случае необходимости применения противовеса с лобителями (например, при наличии под приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей) строительное задание необходимо запросить (согласовать) на ОАО "МогилевЛифтМаш" (возможно изменение размеров шахты, увеличиваются нагрузки на детали крепления направляющих противовеса и пол приямка и т. д.)


Развертка верхнего этажа шахты с закладными деталями. Вариант 1 (1:25)




Развертка типового этажа шахты с закладными деталями. Вариант 1 (1:25)




План шахты (1:25)



И (1:5) (1)




10-10 (1:20)




* Только на основной погрузочной площадке.


Развертка верхнего этажа шахты с закладными деталями. Вариант 2 (1:25)



Развертка типового этажа шахты с закладными деталями. Вариант 2 (1:25)



План шахты (1:25)



Перв. примен.
Справ. №

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
000032933	Черенкова			